



MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CAMPI DA BOCCE PRESSO IL PARCO DEL CANNOCCHIALE



Relazione tecnico descrittiva

I residenti fruitori del Parco del Cannocchiale hanno in diverse occasioni segnalato l'esigenza di ripristinare la pavimentazione dei campi da bocce ivi presenti in quanto il materiale attualmente presente non risulta compattabile e conseguentemente i campi risultano non utilizzabili.

A seguito dei sopralluoghi effettuati e di approfondimenti in merito ai possibili interventi da attuare, è stata valutata la possibilità ripristinare la pavimentazione con la stesa di materiale calcareo specifico per campi da bocce opportunamente stagiato e rullato.

L'intervento di manutenzione straordinaria individuato riguarderà i due campi da bocce di dimensioni 24 x 3,8 ciascuno.

Nel dettaglio l'intervento consiste nella scarifica dell'attuale sabbia di superficie per pulizia delle erbe infestanti e materiale incoerente; fornitura e stesura di cm. 3/4 cm di materiale calcareo per campi di bocce specifico, debitamente stagiato alle quote stabilite comprese bagnature, rullature, finiture e deposito di alcuni sacchi per manutenzioni ordinarie successive previa asportazione parziale del materiale esistente.

Il costo stimato dell'intervento è pari a € 7.400,00 e risulta dal seguente quadro economico:

LAVORI

lavori	€ 7.400,00
TOTALE LAVORI	€ 7.400,00

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA 22%	€ 1.628,00
Interventi complementari e imprevisti	€ 972,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 2.600,00

TOTALE	€ 10.000,00
---------------	--------------------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
Ing. Manuela Marconi